



66.5

ECONOM REFORMAS

TU REFORMA AL MEJOR PRECIO

69.2

LA CALIDAD DE SIEMPRE AL MEJOR PRECIO

Soluciones personalizadas con la mejor calidad-precio
y resultados garantizados.



www.economreformas.com | info@economreformas.com

PRESUPUESTO Nº 1

REFORMA VIVIENDA 40-50M² SIN CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELF:

EMAIL:

ACTUACIONES VARIAS

PA	Vaciado de la vivienda	
PA	Retirada de runa (oficial)	
PA	Transporte de material	
1ud	Suministro de termo eléctrico de 80lt Colocación de termo eléctrico	
SUBTOTAL:		3 100,00 €

PLADUR

4m2	Formación de falso techo de pladur placa hidrofuga de 12,5mm	
10m2	Formación de falso techo de pladur placa normal de 12,5mm	
SUBTOTAL:		650,00 €

ELECTRICIDAD

PA	Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, luminarias, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio	
	La instalación se realizara por tubos empotrados, regatas, incluido montaje de cuadro de protección general, distribución de 5 circuitos.	
	Mecanismos y embellecedores en Simon 27 blanco	
1ud	Internet	
26ud	Enchufe	
6ud	Conmutado y/o cruce	

6ud	Interruptor	
6ud	Ojo de buey	
	<i>*No incluido boletín eléctrico</i>	
SUBTOTAL:		4 500,00 €

COCINA		
PA	Retirar electrodomésticos, fregadero, grifería, encimera, muebles de cocina.	
PA	Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente y/o empotrada con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	
PA	Repicado de alicatados existentes en parámetros verticales, incluso material de agarre.	
PA	Repicado alicatado existente pavimento, incluso material de agarre.	
PA	En caso necesario retirar falso techo	
PA	Abrir y tapar regatas en pavimento o paredes y formación de huecos para paso de instalaciones	
PA	Formación de una nueva red de desagües	
PA	Desagüe fregadera	
PA	Formación de una nueva red de agua fría y caliente	
PA	Desagüe fregadera	
PA	Formación de salida de humos campana	
8m2	Colocación de GRES pavimento	
8m2	Suministro de GRES pavimento modelo a 12,90 euros / m2	103,20 €
3m3	Colocación de GRES pared	
3m3	Suministro de GRES pared modelo a 12,90 euros / m2	38,70 €
25m2	Eyesado de paredes para posterior pintado	
SUBTOTAL:		3 031,90 €

MUEBLES DE COCINA

2,6ML	Suministro y colocación de mueble de cocina modular prefabricado. Color según existentes	
PA	Suministro y colocación de encimera formica color según existentes	
1ud	Suministro y colocación de horno marca blanca	
1ud	Suministro y colocación de placa de cocción marca blanca	
1ud	Suministro y colocación de campana marca blanca	
1ud	Suministro y colocación de fregadero	
1ud	Suministro y colocación de grifo	
SUBTOTAL:		3 500,00 €

BAÑO

PA	Retirar sanitarios, bañera y/o plato de ducha, griferías, mampara, mueble.	
PA	Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente y/o empotrada con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.	
PA	Repicado de alicatados existentes en paramentos verticales, incluso material de agarre.	
PA	Repicado alicatado existente pavimento, incluso material de agarre.	
PA	En caso necesario retirar falso techo	
PA	Abrir y tapar regatas en pavimento o paredes y formación de huecos para paso de instalaciones	
PA	Formación de una nueva red de desagües	
PA	Desagüe lavamanos	
PA	Desagüe inodoro y/o bide	
PA	Desagüe plato de ducha o bañera	
PA	Formación de una nueva red de agua fría y caliente	
PA	Desagüe lavamanos	
PA	Desagüe inodoro y/o bide	
PA	Desagüe plato de ducha o bañera	
4m2	Colocación de GRES pavimento	
4m2	Suministro de GRES pavimento modelo a 12,90,00 euros / m2	51,60 €
20m2	Colocación de GRES pared	
20m2	Suministro de GRES pared modelo a 12,90 euros / m2	258,00 €
PA	Formación de impermeabilización de zona plato de ducha	

1ud	Colocación de plato de ducha Suministro de plato de ducha 120x70	110,00 €
1ud	Colocación de fijo de cristal de 80cm Suministro de fijo de cristal de 80cm	170,00 €
1ud	Colocación de monomando ducha Suministro de monomando ducha	63,00 €
1ud	Colocación de inodoro de tanque bajo Suministro de inodoro de tanque bajo	155,00 €
1ud	Colocación de grifo Suministro de grifo	39,00 €
1ud	Colocación de mueble de baño Suministro de mueble de baño	290,00 €
1ud	Colocación de espejo Suministro de espejo	22,50 €
SUBTOTAL:		4 118,10 €

PAVIMIETO		
PA	*Se coloca encima del suelo existente Retirar zocalo existente	
30-40m2	Colocación de espuma foam	
30-40m2	Suministro de espuma foam	40,00 €
30-40m2	Colocación de parquet	
30-40m2	Suministro de parquet modelo a 9,90 euros por m2	396,00 €
25-35ml	Colocación de zocalo	
25-35ml	Suministro de zocalo de PVC color blanco modelo a 1,63 por ml	56,00 €
2ud	Suministro y colocación de junta de dilatacion	13,48 €
SUBTOTAL:		2 716,13 €

CARPINTERIA DE MADERA

PA	Retirar puertas existentes	
4ud	Colocación de puerta block	
4ud	Suministro de pueta en block, batiente, hoja de 60-70cm ciega	190,00 €
4ud	Colocación de manetas	
4ud	Suministro de manetas modelo a 8,00 euros la unidad	8,00 €
1ud	Pintado de puerta entrada parte interior	650,00 €
SUBTOTAL:		1 802,00 €

PINTURA

PA	Alisado y repaso de paredes	
PA	Pintar paredes y techos de la vivienda en color blanco	
PA	Se hace un repaso de paredes tapando agujeros y grietas con masilla y lijado posterior.	
SUBTOTAL:		3 081,87 €

IMPORTE TOTAL *SIN IVA**SUBTOTAL 26 500,00 €**



ECONOM REFORMAS

www.economreformas.com

info@economreformas.com